

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設工事						
外部足場	くさび緊結式足場 安全手すり共 W900 10m未満 3カ月 運搬費共	式	1.0			
外部足場	くさび緊結式足場 安全手すり共 W900 20m未満 3カ月 運搬費共	式	1.0			
外部足場	くさび緊結式足場 安全手すり共 W1200 10m未満 3カ月 運搬費共	式	1.0			
外部棚足場	遊戯室下 3カ月 運搬費共	式	1.0			
脚立足場	テラス部 3カ月 運搬費共	式	1.0			
ネット状養生シート張り	防炎2類 3ヶ月 運搬費共	式	1.0			
墨出し	防水改修工事	式	1.0			
養生	防水改修工事	式	1.0			
整理整頓後片付け	防水改修工事	式	1.0			
墨出し	外壁改修工事	式	1.0			
養生	外壁改修工事	式	1.0			
整理整頓後片付け	外壁改修工事	式	1.0			
小計		式	1.0			

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2. 防水改修工事						
既設 防水撤去	シート防水	m ²	299.0			
既設 アスファルトシングル撤去		m	98.8			
既設 アルミ押え撤去		m	161.0			
既設 アルミ笠木撤去	再設置	m	15.2			
既設 エキスパンションジョイント撤去	再設置	m	19.0			
既設 シーリング撤去		m	93.3			
発生材運搬費	塩ビ 積込共	m ³	0.2			
発生材運搬費	アルミ 積込共	m ³	0.1			
発生材運搬費	アスファルトシングル	m ³	0.5			
発生材処分費	塩ビ	kg	0.2			
発生材処分費	アルミ	kg	0.1			
発生材運搬費	アスファルトシングル	m ³	0.5			
下地処理	ケレン・清掃・水洗い	m ²	1068.0			
下地調整	ポリマーセメント 厚塗	m ²	299.0			
下地調整	ポリマーセメント 薄塗	m ²	44.4			

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ウレタン塗膜防水	平面 X-2	m ²	497.0			
ウレタン塗膜防水	立上り X-2	m ²	174.0			
シート防水	S-F2 コンクリート	m ²	270.0			
上記 アルミ押え		m	45.9			
上記 アルミ水切り		m	28.2			
シート防水	S-F2 ALC	m ²	29.0			
アスファルトシングル	平場	m ²	77.6			
アスファルトシングル	立上り	m ²	21.2			
上記 アルミ押え	シール押え共 MS-2	m	108.0			
シーリング押え	アスファルトシングル端部	m	7.0			
改修用ドレン	φ100 縦引き 鉛	箇所	15.0			
改修用ドレン	φ100 横引き 鉛	箇所	1.0			
改修用ドレン	φ50 縦引き 鉛	箇所	1.0			
コア抜き	φ100 OF	箇所	1.0			
小計		式	1.0			

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3. 外壁改修工事						
高压洗浄	水洗い工法 高压ポンプ10～15MPa	m ²	1580.0			
事前調査	目視・打診・マーキング・計測・図面記入	m ²	1506.0			
外壁塗装	コンクリート下地 可とう形改修塗材Eシリコン(さざ波)ローラー	m ²	1272.0			
外壁塗装	ALC面 可とう形改修塗材Eシリコン(さざ波)ローラー	m ²	50.1			
軒裏塗装	コンクリート下地 下地調整共 アクリルリシン吹付	m ²	232.0			
軒裏塗装	ケイ酸カルシウム板面 下地調整共 アクリルリシン吹付	m ²	24.3			
既設樋撤去	金物、処分共	m	66.8			
樋復旧	VPφ100 カラー 金物共	m	57.9			
樋復旧	VPφ75 カラー 金物共	m	6.7			
樋復旧	VPφ50 カラー 金物共	m	2.3			
養生管塗装	DP ふっ素樹脂塗料B種、下地調整RB種共 錆止め塗装共	m ²	3.3			
樋塗装	DP塗装	m ²	3.0			
養生管撤去	処分共	本	7.0			
鉄部塗装	配膳室用倉庫等塗装 DP塗装B種 下地調整RB種 錆止めとも	m ²	23.3			

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
配管等雑塗装	DP塗装 錆止め共	式	1.0			
建具廻りシーリング撤去	集積共	m	312.0			
建具廻りシーリング復旧	MS-2 10*10	m	312.0			
ALC シーリング増打ち	PU-2	m	50.1			
外壁クラック補修	シール工法	m	120.0			
外壁クラック補修	Uカットシール材充填工法	m	40.0			
外壁クラック補修	自動低圧エポキシ樹脂注入工法	m	20.0			
外壁欠損部補修	エポキシ樹脂モルタル充填 はつり鉄筋補修共 10*10	箇所	50.0			
外壁欠損部補修	エポキシ樹脂モルタル充填 はつり鉄筋補修共 10*20	箇所	30.0			
外壁欠損部補修	エポキシ樹脂モルタル充填 はつり鉄筋補修共 10*30	箇所	20.0			
エポキシ注入	狭幅部	m	120.0			
柵 支柱モルタル埋め		ヶ所	29.0			
小計		式	1.0			

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4. その他						
窓清掃		m ²	207.0			
軒裏照明取外し新設	屋外用 LBF2RP	箇所	6.0			
外壁照明取外し新設	ポーチ灯 XLGE811同等品以上	箇所	1.0			
落下防止柵A 撤去	運搬・処分共	m	45.2			
落下防止柵A壁付け 撤去	運搬・処分共	m	22.2			
落下防止柵B 撤去	運搬・処分共	m	11.4			
落下防止柵 復旧	アルミ製 H1200	m	56.6			
落下防止柵 復旧	アルミ製 H1200 壁付き	m	22.2			
アルミ柵撤去・復旧	再利用	m	17.3			
トップライト撤去	FRP製 運搬・処分共	ヶ所	1.0			
トップライト新設	ポリカーボネート 2600*1450	ヶ所	1.0			
階段手摺新設 A	壁付け アルミ製(樹脂被覆)	m	11.5			
階段手摺新設 B	壁付け アルミ製(樹脂被覆)	m	10.7			
電気配管類一時取り外し復旧		式	1.0			
木造倉庫撤去	土台 処分共	箇所	1.00			
小計		式	1.0			